

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт приміщень Спеціальної школи № 16 за адресою: вулиця Депутатська,1 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Поточний ремонт приміщень Спеціальної школи № 16 за адресою: вулиця Депутатська,1 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1731326,00 грн. (один мільйон сімсот тридцять одна тисяча триста двадцять шість гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень Спеціальної школи № 16 за адресою: вулиця Депутатська,1 у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	56,54	
2	Розбирання Г- образного короба з гіпсокартонних плит	м2	0,44	
3	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	4,3	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,75	
5	(Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних	м	20,93	

6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	43,28	
7	Розбирання стінових ранелей МДФ	м2	28,6	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,05	
9	Демонтаж залізобетонного підйому на підлозі	м3	0,73	
10	Демонтаж ПВХ підвіконних дошок	м	2	
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4608	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	177,83	
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
14	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
	Розділ №2. Ремонтно-будівельні роботи			
	СТЕЛЯ			

15	Грунтування поверхні стель бетонконтактом	м2	49,25	
16	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	49,25	
17	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати(к=3 до 3 мм)	м2	49,25	
18	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	49,25	
19	Укладання плит стельових "АРМСТРОНГ" в каркас стелі	м2	49,25	
20	Грунтування поверхні стель бетонконтактом	м2	7,29	
1	2	3	4	5
21	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,29	
22	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати(к=3 до 3 мм)	м2	7,29	
23	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,29	
24	Улаштування каркасу із металевих профілів під короб	м2	0,44	
25	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (короб Г подібний)	м2	0,44	
	УКОСИ			

26	Улаштуванням металевого каркасу укосів	м2	24,94	
27	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-24,94	
28	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	24,94	
29	Грунтування поверхонь укосів	м2	18,24	
30	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,24	

31	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=4 до 3 мм)	м2	18,24	
32	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,24	
33	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,7	
	СТІНИ			

34	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	1,44	
35	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	1,44	
36	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовою штукатуркою по каменю та бетону	м2	97,21	
37	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементною штукатуркою по каменю та бетону	м2	56,12	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	28,88	
39	Грунтування поверхонь стін	м2	59,85	
40	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	59,85	
41	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=4 до 3 мм)	м2	59,85	
42	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою "Американка"	м2	62,4	
43	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59,85	
44	Установлення ПВХ підвіконних дошок	м	0,8	
45	Улаштуванням металевого каркасу перегородок	м2	11,6	
46	Улаштування одношарових глухих перегородок із LDSP	м2	11,6	
47	Покриття поверхонь заповнень дверних прорізів лаком	м2	3,67	
1	2	3	4	5
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
	ПІДЛОГА			

49	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,05	
50	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (κ=6 до 50 мм)	м2	17,05	
51	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17,05	

52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	19,25
53	Шліфування покриттів	м2	33,05
54	Улаштування покриття підлоги основи із екологічної фанери в один шар площею основи понад 20 м2	м2	33,05
55	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	33,05
56	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8,02
57	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20,93
Розділ №3. Сантехнічні та опалювальні роботи			
58	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
59	Демонтаж унітазів	к-т	3
60	Демонтаж радіаторів	шт	2
61	Розбирання трубопроводів понад 50 до 100 мм	м	5
62	Розбирання трубопроводів діаметром до 50 мм	м	28
63	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
64	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
65	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4
66	Врізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт	2
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25
68	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25
69	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	1
70	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	5
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3
73	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	м2	11,3
Розділ №4. Вентиляція			
74	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	5
75	Установлення вентиляторів	шт	2
76	Установлення решіток сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2
77	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	10
78	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	10
Розділ №5. Електромонтажні роботи			
79	Демонтаж кабелю	м	14,5
80	Демонтаж світильників	шт	7
81	Демонтаж вимикачів	шт	4
82	Демонтаж розеток	шт	7

83	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	60	
1	2	3	4	5
84	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
85	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
86	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	
87	Монтаж світильника	шт	10	
Розділ №6. Інші роботи				
88	Навантаження сміття вручну	т	14,38	
89	Перевезення сміття до 30 км	т	14,38	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.