

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт (встановлення дверей, монтаж навісу, освітлення, та ремонт покрівлі) у закладі освіти Початкова школа "Лісова казка" за адресою: вулиця Чистяківська, 24 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями. Повторно.

**Поточний ремонт (встановлення дверей, монтаж навісу, освітлення, та ремонт покрівлі) у закладі освіти Початкова школа "Лісова казка" за адресою: вулиця Чистяківська, 24 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить: 335956,00 грн. (триста тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок)** Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

### Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (встановлення дверей, монтаж навісу, освітлення, та ремонт покрівлі) у закладі освіти Початкова школа "Лісова казка" за адресою: вулиця Чистяківська, 24 у Святошинському районі м. Києва

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Двері			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,65	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Монтаж металевих протипожежних дверей вхідних	м2	1,65	

4	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см <sup>2</sup>	м	4,825
Розділ №2. Навіс			
5	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (конструкції навісу)	т	0,3914
6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (стовпи)	т	0,1278
7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (конструкції навісу)	т	0,2636
8	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м <sup>2</sup>	22,76
9	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см <sup>2</sup>	м	7,5
10	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м <sup>2</sup>	17
11	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7,5
12	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	14,7
13	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м <sup>2</sup>	30
Розділ №3. Електротехнічні роботи та освітлення			
14	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30
15	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	30
16	Монтаж світильника з датчиком руху	шт	6
17	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3
Розділ №4. Покрівля			
18	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м <sup>2</sup>	47
19	Розбирання коньків з листової сталі	м	18,5
20	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м <sup>2</sup>	47
21	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	50
22	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м <sup>2</sup>	47
23	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м <sup>2</sup>	94
24	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (Гідробар'єр)	м <sup>2</sup>	47
25	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м <sup>2</sup>	47
Розділ №5. Інші роботи			
26	Навантаження сміття вручну	т	0,83484
27	Перевезення сміття до 30 км	т	0,83484

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.