

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщень у Дитячо-юнацькому спортивному клубі Святошинського району міста Києва з водних видів спорту "БРИГАНТИНА" за адресою: вул. Велика Кільцева, 3-А, Святошинський район, місто Київ (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Поточний ремонт приміщень у Дитячо-юнацькому спортивному клубі Святошинського району міста Києва з водних видів спорту "БРИГАНТИНА" за адресою: вул. Велика Кільцева, 3-А, Святошинський район місто Київ (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить: 3473030,00 грн. (Три мільйони чотириста сімдесят три тисячі тридцять гривень 00 копійок)** Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

## Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень у Дитячо-юнацькому спортивному клубі Святошинського району міста Києва з водних видів спорту "БРИГАНТИНА" за адресою: вул. Велика Кільцева, 3-А, Святошинський район місто Київ

Умови виконання робіт  $k=1,2$  в експлуатованій будівлі

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|---|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2   | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                         | м2             | 185,1     |          |
| 2      | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого | м2             | 57        |          |
| 3      | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар           | м2             | 57        |          |
| 4      | Розбирання дерев'яних плінтусів   | м              | 90        |          |

|    |   |     |        |   |
|----|---|-----|--------|---|
| 5  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці  | шт  | 7      |   |
| 6  | Знімання дверних полотен<br>====ПІДЛОГА====   | м2  | 12,6   |   |
| 7  | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2  | м2  | 69,6   |   |
| 8  | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2  | м2  | 69,6   |   |
| 9  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах   | м   | 29     |   |
| 10 | Монтаж алюмінієвого порогу<br>=====стіни=====   | м   | 6      |   |
| 11 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень   | м2  | 100,8  |   |
| 12 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків   | м   | 60     |   |
| 13 | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                      | м2  | 100,8  |   |
| 14 | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)   | м2  | 50     |   |
| 15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм                               | м2  | 50,8   |   |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>====стеля===== | м2  | 100,8  |   |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель   | м2  | 69,6   |   |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі<br>====підлога====  | м2  | 69,6   |   |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5 |
| 19 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2  | м2  | 165    |   |
| 20 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм  | м2  | 165    |   |
| 21 | Установлення латунних жилок<br>=====стіни=====  | м   | 9      |   |
| 22 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень   | м2  | 109,72 |   |
| 23 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків   | м   | 60     |   |
| 24 | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази                     | м2  | 109,72 |   |
| 25 | Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)   | м2  | 109,72 |   |
| 26 | Опорядження брусковим мармуром стін гладких<br>====стеля=====   | м2  | 109,72 |   |
| 27 | Улаштування каркасу підвісних стель   | м2  | 162    |   |
| 28 | Укладання плит стельових в каркас стелі   | м2  | 162    |   |
| 29 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм  | м   | 3      |   |
| 30 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм  | м   | 2      |   |
| 31 | Демонтаж раковин [умивальників]   | к-т | 1      |   |

|    |   |     |       |   |
|----|---|-----|-------|---|
| 32 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками   | к-т | 1     |   |
| 33 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм   | шт  | 1     |   |
| 34 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт  | 5     |   |
| 35 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                    | м   | 5     |   |
| 36 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком   | к-т | 1     |   |
| 37 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм  | шт  | 1     |   |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  | м   | 2     |   |
| 39 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води  | к-т | 1     |   |
| 40 | Установлення змішувачів   | шт  | 1     |   |
| 41 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних  | к-т | 1     |   |
| 42 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену   | м   | 5     |   |
|    | =====   |     |       |   |
| 43 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                          | м2  | 28    |   |
| 44 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт.                              | м2  | 28    |   |
|    | Підлоги   |     |       |   |
| 45 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар  | м2  | 7,5   |   |
| 46 | Армування стяжки дротяною сіткою  | м2  | 7,5   |   |
| 47 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   | м2  | 7,5   |   |
| 48 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)  | м2  | 7,5   |   |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.                                | м2  | 7,5   |   |
|    | ====стеля====   |     |       |   |
| 1  | 2   | 3   | 4     | 5 |
| 50 | Улаштування каркасу підвісних стель   | м2  | 7,5   |   |
| 51 | Укладання плит стельових в каркас стелі   | м2  | 7,5   |   |
| 52 | Армування стяжки дротяною сіткою  | м2  | 13,05 |   |
| 53 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   | м2  | 13,05 |   |
| 54 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)  | м2  | 13,05 |   |
| 55 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.                                | м2  | 13,05 |   |
| 56 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%                                    | м2  | 23,85 |   |
|    | ====стіни====   |     |       |   |
| 57 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень   | м2  | 153,8 |   |
| 58 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків   | м   | 60    |   |

|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 59 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази                   | м2 | 119   |
| 60 | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм) | м2 | 55    |
| 61 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм                               | м2 | 64    |
| 62 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>====стеля====  | м2 | 119   |
| 63 | Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                 | м2 | 34,8  |
| 64 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                  | м2 | 34,8  |
| 65 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах   | м2 | 12    |
| 66 | Демонтаж вимикачів, розеток   | шт | 20    |
| 67 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання  | шт | 30    |
| 68 | Монтаж світильників , які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт   | шт | 30    |
| 69 | Установлення розподільних коробок   | шт | 5     |
| 70 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних   | шт | 1     |
| 71 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних   | шт | 4     |
| 72 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці  | шт | 16    |
| 73 | Навантаження сміття вручну  | т  | 2,809 |
| 74 | Перевезення сміття до 30 км   | т  | 2,809 |

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.