

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вимощення у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 257 Святошинського району м. Києва вулиця Василя Кучера, 4-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вимощення у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 257 Святошинського району м. Києва вулиця Василя Кучера, 4-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 1665824,00 грн. (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять чотири гривн 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вимощення у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 257 Святошинського району м. Києва вулиця Василя Кучера, 4-А

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів к= 1,1
Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) вимощення з асфальтобетонної суміші	м2	20,412	
2	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	10	
3	Розбирання бордюра	м	28	
4	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	9,0895	
5	Розробка ґрунту вручну у відвал	м3	162,819	
6	Розбирання вхідної групи бетонної	м3	0,79625	
7	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,189	
8	Очищення поверхонь стін від бруду та ґрунту	м2	80	

9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	16,66	
10	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	96,66	
11	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	96,66	
12	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	96,66	
13	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	96,66	
14	Утеплення стін цоколю стеродуром 50мм з кріпленням дюбелем	м3	6,983	
15	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (цоколю)	м2	43	
16	Фарбування цоколю	м2	43	
17	Улаштування гідроізоляції мембранної	м2	193,32	
18	Зворотня засипка	м3	148,023	
19	Ущільнення покриттів пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	148,023	
20	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	17,972	
21	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	17,972	
1	2	3	4	5
22	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	179,72	
23	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	179,72	
24	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	179,72	
25	Установлення бордюрів тротуарних на бетонну основу	м	91,83	
26	Улаштування бетонної вхідної групи	м3	0,79625	
27	Установлення готових пожежних драбин	т	0,189	
28	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огорожі та козирка вхідної групи)	т	0,098329	
29	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,8	
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,8	
31	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,35	
Розділ №1. Інші роботи				
32	Улаштування жолобів підвісних	м	9	
33	Навішування водостічних труб	м	6	
34	Навантаження сміття вручну	т	21,9605	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	21,9605	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.