

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) Ліцею № 40 Святошинського району м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Львівська, 6/3 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю ліквідації наслідків пошкодження об'єкта, відновлення його функціонування та забезпечення належних і безпечних умов здійснення освітньої діяльності.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) Ліцею № 40 Святошинського району м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Львівська, 6/3 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 3 078 529,00 грн (Три мільйони сімдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять дев'ять грн 00 коп.). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) Ліцею № 40 Святошинського району м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Львівська, 6/3

Умови виконання робіт 1 Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9983	
2	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,364	
3	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	151,8767	
4	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	18,266	

5	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,278
6	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	107,75
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	101,05
8	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	2,1642
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	64,07
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	48,05
11	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8
Розділ №2. Вікна			
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9983
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,364
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	151,8767
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	18,266
16	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	107,75
17	Установлення віконних зливів	м	101,05
Розділ №3. Двері			
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,278
Розділ №4. Склопакети			
19	Скління в будівельних умовах металевих рам склопакетами площею до 1 м2	м2	2,1642
Розділ №5. Укоси зовнішні			
20	Штукатурення розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	320,34
Розділ №6. Укоси внутрішні			
21	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	64,07
22	Установлення віконного профіля	м	320,34
23	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	320,34
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	112,12
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 1 мм	м2	112,12
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	112,12
Розділ №7. Стіни			
27	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12
28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	53

29	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 1 мм	м2	53	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53	
Розділ №8. Стелі				
31	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	120	
32	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	115,68	
33	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	
Розділ №9. Різні роботи				
34	Навантаження сміття вручну	т	2,69	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	2,69	

Будова - Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) Ліцею № 40 Святошинського району м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Львівська, 6/3

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
I. Витрати труда				
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1857,72
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	4,0
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29,10
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,11
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	139,75
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2027,68

	Середній розряд робіт		розряд	4,0
10	C311-30-M	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	- т	- 2,69
		Будівельні машини, враховані в складі загальнонавиробничих витрат	-	-
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,427430503
12	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	4,03322112
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,103934787
14	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	15,43392
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,0787584
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,259489252
17	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	8,66088
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	-	-
18	+&C123-1-5	Блоки віконні металопластикові з двокамерним енергозберігаючим склопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i, профіль WHS 72	м2	169,839
19	+&C123-1-5 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з склопакетом 4C-16Ar-4-16Ar-4i - Ro 0,72 (м2°С/Вт) , профіль WHS 72	м2	6,666
20	+C111-1844-1 варіант 1	Віконний профіль примикаючий з сіткою	м	336,357
21	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00024
22	+&C111-196-2	Герметик силіконовий	л	20,65
23	+&C111-1701-1	Гермобутил	кг	29,67839
24	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	23,8103
25	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24,768
26	+&C123-198-2 варіант 1	Двірні блоки з металопластика вхідні (профіль WHS 72)	м2	3,278
27	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005343
28	+&C123-382-1 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові 250 мм	м	6,273
29	+&C123-382-1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові 350 мм	м	27,642
30	+&C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові 400 мм	м	20,808
31	+&C123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 450 мм	м	53,754
32	+&C123-382-1 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові 500 мм	м	1,428
33	+C111-1608	Дрантя	кг	0,5162
34	+&C111-136-20	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	356
35	+&C111-136-17	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	677
36	+&C111-136-14	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	9
37	+&C121-382-1 варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі 200 мм	м	14,15505
38	+&C121-382-1 варіант 3	Зливи із оцинкованої сталі 250 мм	м	70,1012

39	+&C121-382-1 варіант 4	Зливи із оцинкованої сталі 300 мм	м	20,5326
40	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,17963
41	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні перфоровані	м	336,357
42	+C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,22941
43	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,13728
44	+&C121-755-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	96
45	+&C1550-38-3	Піна монтажна	л	66,63
46	+&C126-1210- 2	Плити стельові 600x600 мм	м2	121,464
47	+&C121-755-5 варіант 1	Профіль "Армстронг", 0,6 м	м	114
48	+&C121-755-4 варіант 1	Профіль "Армстронг", 1,2 м	м	228
49	+&C121-755- 3-И варіант 1	Профіль "Армстронг", 3,6 м	м	114
50	+&C121-755-6 варіант 1	Профіль пристінний кутовий	м	129,6
51	+&C111-1906- 1	Свердла, діаметр 10 мм	шт	0,0075145
52	+C1547-7 варіант 1	Світильник LED 600x600	шт	12
53	+C111-1880 варіант 1	Склопакети 4-10-4-10-4і - Ro 0,58 (м2°С/Вт)	м2	1,5179
54	+C111-1880 варіант 2	Склопакети 4-16-4і - Ro 0,58 (м2°С/Вт)	м2	0,6463
55	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,036
56	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0108
57	+C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	4016,165
58	+&C121-755-2	Тяга підвісу	шт	96
59	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	57,792
60	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	165,12
61	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фініш	кг	165,12
62	+&C111-1477- 29 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	357
63	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	31,3339

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

