

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 Святошинського району м. Києва, вулиця Верховинна, 17 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю ліквідації наслідків пошкодження об'єкта, відновлення його функціонування та забезпечення належних і безпечних умов здійснення освітньої діяльності.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: **Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 Святошинського району м. Києва, вулиця Верховинна, 17 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

Бюджет закупівлі становить: 5 135 452,58 грн (П'ять мільйонів сто тридцять п'ять чотириста п'ятдесят дві грн 58 коп.). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 Святошинського району м. Києва, вулиця Верховинна, 17

Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,1712	
2	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	181,8696	
3	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	65,635	

4	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,264
5	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,6394
6	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	191,74
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	183,12
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	112,67
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	84,11
Розділ №2. Вікна			
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,1712
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	181,8696
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	65,635
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	191,74
14	Установлення віконних зливів	м	183,12
Розділ №3. Двері			
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,6394
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,264
Розділ №4. Укоси зовнішні			
17	Штукатурення по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	562,24
Розділ №5. Укоси внутрішні			
18	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	112,67
19	Установлення віконного профіля	м	562,24
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	562,24
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	196,78
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 1 мм	м2	196,78
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	196,78
Розділ №6. Різні роботи			
24	Навантаження сміття вручну	т	4,03
25	Перевезення сміття до 30 км	т	4,03

Будова - Капітальний ремонт заміна вікон (відновлювальні роботи) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 601 Святошинського району м. Києва, вулиця Верховинна, 17

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		<u>I. Витрати труда</u>	-	-
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2550,19
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	4,1
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та	люд.год	-
6		обслуговуванням машин		
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та	люд.год	1,66
8		обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття		
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2551,85
		Середній розряд робіт	розряд	4,1
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	-	-
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,03
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	-	-
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,324865804
12	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	4,80654828
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	35,980157502
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	17,9699496

15	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	41,905775906
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
16	+&C123-1-5	Блоки віконні металопластикові з двокамерним енергозберігаючим склопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i, профіль WHS 72	м2	274,6758
17	+C111-1844-1 варіант 1	Віконний профіль примикаючий з сіткою	м	590,352
18	+&C111-196-2	Герметик силіконовий	л	31,93
19	+&C111-1701-1	Гермобутил	кг	53,78234
20	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,37568
21	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	29,517
22	+&C123-198-2	Двірні блоки з металопластика	м2	23,6394
23	+&C123-198-2 варіант 1	Двірні блоки з металопластика вхідні (профіль WHS 72)	м2	12,264
24	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007938
25	+&C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові 400 мм	м	161,29
26	+&C123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 450 мм	м	34,28
27	+C111-1608	Дрантя	кг	0,61002
28	+&C111-136-17	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	1026
29	+&C111-136-14	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	141
30	+&C121-382-1 варіант 1	Зливи із оцинкованої сталі 150 мм	м	189,9
31	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні перфоровані	м	590,352
32	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,73882
33	+&C1550-38-3	Піна монтажна	л	110,48
34	+&C111-1906-1	Свердла, діаметр 10 мм	шт	0,01182
35	+C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	6703,865
36	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	68,873
37	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	196,78
38	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фініш	кг	196,78
39	+&C111-1477-29 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	646
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат				
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	41,1767

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».