

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вхідної групи у Ліцеї № 162 Святошинського району м. Києва, вулиця Рахманінова, 47 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи у Ліцеї № 162 Святошинського району м. Києва, вулиця Рахманінова, 47 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 3 120 134,00 грн (Три мільйони сто двадцять тисяч сто тридцять чотири грн 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

на Поточний ремонт вхідної групи у Ліцеї № 162 Святошинського району м. Києва, вулиця Рахманінова, 47 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вхідна група			
1	Розбирання покриттів підлог з гранітних плит	м2	82,1	
2	Розбирання гранітних плінтусів	м	24,38	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,28	
4	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50мм	м2	12,28	
5	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	38,5	
6	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	33,5	
7	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	12,51	

8	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	125
9	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	38,5
10	Розробка ґрунту вручну у відвал	м3	11,55
11	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,85
12	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,62
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 8 см	м2	38,5
14	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	38,5
15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	38,5
16	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт (площадки та пандус)	м2	82,1
17	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з гранітних плиток розміром 30х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,438
18	Улаштування покриттів східців і підсхідців з гранітних плиток розміром 30х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	23,13
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15
20	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	73,63
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	73,63
22	Ґрунтування поверхонь стін Бетоноконтактом	м2	73,63
23	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	73,63
24	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	73,63
25	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 до 2	м2	73,63
26	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	46
Розділ №2. Інші роботи			
27	(Демонтаж) Навішування водостічних труб	м	16
28	Навішування водостічних труб	м	16
29	Установлення металевих огорож з додатковим поручнем	м	26
30	Установлення лотків водовідведення	м	18
31	Навантаження сміття вручну	т	99,834
32	Перевезення сміття до 30 км	т	99,834

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.