

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 472 Святошинського району м. Києва, вулиця Ореста Васкула, 5 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 472 Святошинського району м. Києва, вулиця Ореста Васкула, 5 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 1745364,00 грн. (один мільйон сімсот сорок п'ять тисяч триста шістьдесят чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 472 Святошинського району м. Києва, вулиця Ореста Васкула, 5

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СХОДИ №1			
1	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10,8	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	31,43	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	36,5	
4	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	73	

5	Знімання дверних полотен	м2	8,4	
6	Знімання наличників	м	20,8	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
8	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями	м	8,5	
9	Розбирання цементних плінтусів/ плитка	м	21	
СТЕЛІ				
10	Грунтування поверхонь стель та балок	м2	11,8	
11	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм та балок	м2	11,8	
12	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	32	
13	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,8	
14	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,8	
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,63	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,63	
СТІНИ				
1	2	3	4	5
17	Грунтування поверхонь стін	м2	109,6	
18	Обклеювання склосіткою стін	м2	109,6	
19	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	109,6	
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42	
21	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	109,6	
22	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,5	
23	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	5,5	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	114,9	
ПРОРІЗИ				
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
ПІДЛОГИ				
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходів від олійної фарби	м2	35,25	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7	м2	23	

	до 12 шт			
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,25	
30	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,1	
ПЕРИЛЬНЕ ОГОРОДЖЕННЯ				
31	Установлення металевих огорож з поручнями	м	8,5	
32	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	18	
33	Ставлення високотривких болтів	шт	18	
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ				
34	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
35	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
36	Демонтаж групових щитків	шт	1	
37	Демонтаж бра, плафонів	шт	3	
38	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
39	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	15	
40	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
41	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	шт	15	
42	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	35	
43	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15	
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А/ раніше демонтованих	шт	9	
1	2	3	4	5
45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А/ раніше демонтованих	шт	3	
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
47	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
48	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	15	
ОПАЛЕННЯ				
49	Спускання води із системи	м	80	
50	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
51	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	2	

52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16-20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
53	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
54	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих секційних/ раніше демонтованих	кВт	2	
55	Заповнення системи водою з оглядом	м	80	
	ІНШЕ			
56	Різання дрібнорозмірних елементів сходів	м різь	3	
	Розділ №2. Вхід №2			
57	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10,8	
58	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	35,93	
59	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42	
60	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	79	
61	Знімання дверних полотен	м2	8,4	
62	Знімання наличників	м	20,8	
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
64	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями	м	10,53	
65	Розбирання цементних плінтусів/ плитка	м	21	
	СТЕЛІ			
66	Грунтування поверхонь стель та балок	м2	16,8	
67	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм та балок	м2	16,8	
68	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42	
69	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	16,8	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування та балок	м2	16,8	
71	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,63	
72	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,63	
	СТІНИ			
73	Грунтування поверхонь стін	м2	121,1	
74	Обклеювання склосіткою стін	м2	121,1	
75	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	121,1	
76	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42	
1	2	3	4	5
77	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	120,9	

78	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,5
79	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	5,5
80	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,4
ПРОРІЗИ			
81	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4
ПІДЛОГИ			
82	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	35,25
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23
85	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,25
86	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,1
ПЕРИЛЬНЕ ОГОРОДЖЕННЯ			
87	Установлення металевих огорож з поручнями	м	10,5
88	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	22
89	Ставлення високотривких болтів	шт	22
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
90	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9
91	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
92	Демонтаж групових щитків	шт	1
93	Демонтаж бра, плафонів	шт	3
94	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
95	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	15
96	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
97	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	шт	15
98	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	35
99	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15

100	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А/ раніше демонтованих	шт	9	
101	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А/ раніше демонтованих	шт	3	
102	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
103	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
1	2	3	4	5
104	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм Розділ №3. Коридор	м	15	
105	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	22,3	
106	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
107	Знімання наличників	м	5,2	
108	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
109	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	6,7	
110	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,02	
	СТЕЛІ			
111	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,02	
112	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	80,2	
	СТІНИ			
113	Грунтування поверхонь стін	м2	22,3	
114	Обклеювання склосіткою стін	м2	22,3	
115	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,3	
116	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	22,3	
117	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,3	
	ПРОРІЗИ			
118	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
	ПІДЛОГИ			
119	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	8,02	
120	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/ до 7мм.	м2	8,02	
121	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,02	
122	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,67	
	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ			

123	Демонтаж бра, плафонів	шт	2	
124	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
125	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
126	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
Розділ №4. Інше				
127	Навантаження сміття вручну	т	1,29391	
128	Перевезення сміття до 30 км	т	1,29391	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.