

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту Київської гімназії східних мов № 1 за адресою: вул. Львівська, 25 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, заходів з продовження терміну експлуатації будівлі та забезпечення належних умов для учасників навчального процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту Київської гімназії східних мов № 1 за адресою: вул. Львівська, 25 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 3 455 593,06 грн (Три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто три грн 06 копійок) з ПДВ або 2 879 660,88 грн (Два мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот шістдесят грн 88 копійок) без ПДВ. Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту Київської гімназії східних мов № 1 за адресою: вул. Львівська, 25

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кімната №1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання опорядження стін панелями шириною до 400 мм	м2	25,31	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби.	м2	28,64	
3	(Демонтаж) Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	23,86	

4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	49,06	
5	Знімання дверних полотен	м2	1,845	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Знімання засклених віконних рам	м2	2,81	
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
9	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,75	
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21,4	
11	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну/ у два шари	м2	57,28	
12	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,64	
13	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	м2	28,64	
СТЕЛІ				
14	Грунтування поверхонь швів	м2	3,58	
15	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	23,86	
16	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	23,86	
17	Грунтування поверхонь стель	м2	28,64	
18	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	28,64	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	28,54	
20	Грунтування поверхонь стель	м2	28,64	
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,64	
СТІНИ				
22	Грунтування поверхонь стін та укосів	м2	52,03	
23	Прибивання по стінах маячних рейок	м	40	
24	Обклеювання склосіткою стін	м2	49,06	
25	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	49,06	
26	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,97	
27	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/	м2	2,97	
28	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	2,97	
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12,34	
30	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	49,06	
31	Грунтування поверхонь стін перед фарбуванням	м2	52,03	

32	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,03	
ПІДЛОГИ				
33	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	28,64	
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,64	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	28,64	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.80 мм	м2	28,64	
37	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	28,64	
38	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	28,64	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21,4	
40	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю/порожків алюмінієвих	м	0,95	
ПРОРІЗИ				
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
43	Установлення віконних зливів	м	2,5	
44	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,6	
Розділ №2. Кімната №2				
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби.	м2	31,8	
46	(Демонтаж) Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	27,65	
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	54,3	
48	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
49	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
50	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	25,6	
51	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну/два шари	м2	55,8	
52	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,9	
53	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	м2	27,9	
54	(Демонтаж) Перекриття підпідлогових каналів дерев'яними щитами	м2 щита	3,9	
СТЕЛІ				
55	Грунтування поверхонь швів	м2	4,15	
56	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	27,65	
57	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	27,65	

58	Грунтування поверхонь стель	м2	31,8	
59	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	31,8	
60	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	31,8	
61	Грунтування поверхонь стель	м2	31,8	
62	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,8	
СТІНИ				
63	Грунтування поверхонь стін та укосів	м2	56,12	
64	Прибивання по стінах маячних рейок	м	40	
65	Обклеювання склосіткою стін	м2	55,5	
66	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	55,5	
67	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,62	
68	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/	м2	0,62	
69	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	0,62	
70	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,4	
71	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	55,5	
72	Грунтування поверхонь стін перед фарбуванням	м2	56,12	
73	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	56,12	
ПІДЛОГИ				
74	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	27,9	
75	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	27,9	
76	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,9	
77	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.80 мм	м2	27,9	
78	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,9	
79	Перекриття підпідлогових каналів дерев'яними щитами	м2 щита	3,9	
80	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	33,48	
81	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	25,6	
82	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю/порожків алюмінієвих	м	0,95	
ІНШЕ				
83	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями - закладання отворів	м3	0,54	

Розділ №3. Кімната №3				
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби.	м2	11,69	
85	(Демонтаж) Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	7,9	
86	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,8	
87	Знімання дверних полотен	м2	2	
88	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
89	Знімання засклених віконних рам	м2	1,4	
90	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
91	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,38	
92	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,82	
93	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну/ два шари	м2	23,38	
94	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,69	
95	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	м2	11,69	
СТЕЛІ				
96	Грунтування поверхонь швів	м2	1,19	
97	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	7,9	
98	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	7,9	
99	Грунтування поверхонь стель	м2	11,69	
100	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	11,69	
101	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,69	
102	Грунтування поверхонь стель	м2	11,69	
103	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,69	
СТІНИ				
104	Грунтування поверхонь стін та укосів	м2	31,2	
105	Прибивання по стінах маячних рейок	м	35	
106	Обклеювання склосіткою стін	м2	29,8	
107	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,8	
108	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,4	
109	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/	м2	1,4	
110	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	1,4	

111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8,75	
112	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	29,8	
113	Грунтування поверхонь стін перед фарбуванням	м2	31,2	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,2	
ПІДЛОГИ				
115	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	11,69	
116	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	11,69	
117	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,69	
118	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.80 мм	м2	11,69	
119	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	11,69	
120	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	11,69	
121	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,82	
122	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю/порожків алюмінієвих	м	0,95	
ПРОРІЗИ				
123	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,4	
124	Установлення віконних зливів	м	1,25	
125	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3	
Розділ №4. Кімната №5/ щитова				
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
126	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби.	м2	11,06	
127	(Демонтаж) Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	7,9	
128	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	29	
129	Знімання зашкелених віконних рам	м2	1,4	
130	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
131	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок	м2	0,38	
132	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,3	
133	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну/ два шари	м2	22,12	
134	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,06	
135	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	м2	11,06	
СТЕЛІ				
136	Грунтування поверхонь швів	м2	1,19	
137	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	7,9	
138	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	7,9	

139	Грунтування поверхонь стель	м2	11,06	
140	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	11,06	
141	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,06	
142	Грунтування поверхонь стель	м2	11,06	
143	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,06	
СТІНИ				
144	Грунтування поверхонь стін та укосів	м2	30,37	
145	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	29	
146	Обклеювання склосіткою стін	м2	29	
147	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/	м2	30,37	
148	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	30,37	
149	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,6	
150	Грунтування поверхонь стін перед фарбуванням	м2	30,37	
151	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,37	
ПІДЛОГИ				
152	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	11,06	
153	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	11,06	
154	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,06	
155	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 80 мм	м2	11,06	
156	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	11,06	
157	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	11,06	
158	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,3	
159	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю/порожків алюмінієвих	м	0,95	
ПРОРІЗИ				
160	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,4	
161	Установлення віконних зливів	м	1,25	
162	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3	
Розділ №5. СХОДИ				
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
163	Розбирання опорядження стін панелями шириною до 400 мм	м2	41,4	

164	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби.	м2	41	
165	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	126	
166	Знімання дверних полотен	м2	16,2	
167	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
168	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	13	
169	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	м2	13	
170	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями	м	14	
СТЕЛІ				
171	Грунтування поверхонь стель	м2	41	
172	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	41	
173	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	41	
174	Грунтування поверхонь стель	м2	41	
175	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41	
СТІНИ				
176	Грунтування поверхонь стін та укосів	м2	126	
177	Прибивання по стінах маячних рейок	м	92	
178	Обклеювання склосіткою стін	м2	126	
179	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	126	
180	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/	м2	126	
181	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	126	
182	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	76	
183	Грунтування поверхонь стін перед фарбуванням	м2	126	
184	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126	
ПІДЛОГИ				
185	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	13	
186	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	13	
187	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13	
188	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.80 мм	м2	13	

189	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	13	
190	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	13	
191	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19,4	
192	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю/порожків алюмінієвих	м	1,8	
193	Поліпшене фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	27,5	
ПРОРІЗИ				
194	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4	
195	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	10,08	
196	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	21,6	
ІНШЕ				
197	Установлення пристінного подвійного поручню з нержавіючої сталі.	м	7	
198	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	12	
199	Ставлення високотривких болтів	шт	12	
Розділ №6. Додаткові роботи				
200	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну/ другий шар пр.4, коридор	м2	54,83	
201	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ швелер 12	т	0,09568	
202	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	5,5	
203	Навішування водосточних труб настінних з готових елементів	м	4	
204	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	м2	3	
ТИР				
205	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18	
206	Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці/ щити дерев'яні	м2	14,5	
207	Відновлення кутів цегляних стін/ колон	м3	0,2	
208	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями - закладання ніш	м3	1,86	
ХАРЧОБЛОК				
209	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,5	
210	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,95	
211	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,5	
212	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	3,9	
213	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до глибини 380мм)	м різ.	-3,9	

214	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,82	
215	Грунтування поверхонь укосів	м2	0,98	
216	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,98	
217	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками	м2	0,98	
218	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	0,9	
219	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50 мм	м2	0,9	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,9	
ВИМОЩЕННЯ				
221	Розбирання поребриків	м	122	
222	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	12,0965	
223	Розробка щебня вручну	м3	24,193	
224	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	24,193	
225	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	48,386	
226	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 15 км	т	70,1597	
227	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	125	
228	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар з заведенням на стіну	м2	203,35	
229	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см	м2	179,78	
230	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	89,89	
ПРИЯМКИ-4шт.				
231	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
232	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,6	
233	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 15 км	т	2,32	
234	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	2	
235	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	2	
236	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати/до 100мм	м2	2	
237	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2	
238	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,7	
239	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8,6	
240	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	8,6	
241	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу під накривки]	т	0,072	
242	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/	т	0,072	
243	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	4,8	
244	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	50	
245	Улаштування покриття з профнастилу	м2	6	
246	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	6	

247	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	4	
248	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,4	
ВХІД ДО СТОЛОВОЇ				
249	Розбирання бетонних фундаментів	м3	2,25	
250	Виготовлення металих сходів з огорожею	т	0,40572	
251	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,40572	
252	Ставлення високотривких болтів	шт	7	
253	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] емаллю ПФ за 2 рази	м2	8,25	
254	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	8,08	
255	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	8,43	
256	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	4,5	
257	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	2	
258	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2,5	
259	Навішування водосточних труб настінних з готових елементів	м	3	
260	Навішування водосточних жолобів настінних з готових елементів	м	2,5	
ІНШЕ				
261	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях/ у два шари з однієї сторони.	м2	13,8	
262	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0192	
263	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю за 2 рази	м2	3,12	
264	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2/захисні люки для підлогових каналів опалення S=1000*600мм.	ґрати	6	
Розділ №7. Електротехнічні роботи				
265	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	11	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
ОПАЛЕННЯ				
266	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	6	
267	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм	м	15	
268	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм	м	26	
269	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	14	
270	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих секційних	кВт	6,09	
271	Установлення кранів повітряних	комплект	6	
272	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	16	

273	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	15	
274	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
275	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	15	
Розділ №9. Інше				
276	Навантаження сміття вручну	т	56,56417	
277	Перевезення сміття до 30 км	т	56,56417	

Будова - Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту Київської гімназії східних мов № 1 за адресою: вул. Львівська, 25

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		<u>I. Витрати труда</u>	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4635,71
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	3,4
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20,70
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,63
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	23,25
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4717,29
		Середній розряд робіт	розряд	3,4
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>	-	-

10	КБМ204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,42854
11	КБМ204-201 варіант 2	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,7381
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,05342
13	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	6,99473
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,4248
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	34,61561
16	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,02436
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,38267
18	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	6,99473
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	36,81171
20	+КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,83548
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,5117
22	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,89664
23	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	56,56417
24	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км	т	72,4797
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			-	-
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,653078368
26	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,3596
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,6580804
28	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,510272
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,58590796
30	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	12,94416
31	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,4907844
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,744
33	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,91773864
34	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,3276
35	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,5211984
36	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	32,89044552
37	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,7856676
38	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,72550828
39	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,420144
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,1008
41	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	30,7188192
42	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	12,93880548
43	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	13,69441896

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	-	-
44	+C111-2015-4 варіант 2	Siltek S-20 Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	571,925
45	+C111-1904 варіант 10	Анкер Steelfix 16x150/M12 з гайкою	шт	7
46	+&C111-136-2-10 варіант 14	Анкер рамний 10x152 мм	шт	52
47	+C111-1904 варіант 5	Анкер хімічний 300 мл	шт	4,2
48	+&C111-136-2-10 варіант 16	Анкер-болт 12x120 мм	шт	62
49	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0007904
50	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0015
51	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,35956
52	+&C126-401-1 варіант 1	Блок дверний металевий антивандальний (товщ. листа-2мм) у комплекті з фурнітурою, утеплений мінватою, індивідуального виготовлення, пофарбований+два замки, вкл. доставку. S-2.52м2.-4шт.	шт	4
53	+&C123-220-61 варіант 1	Блок дверний металопластиковий в комплекті з фурнітурою	м2	4,4
54	+C123-12-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з подвійним склопакетом с відкриваючими стулками	м2	5,6
55	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00584232
56	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,019381
57	+C1545-44 варіант 10	Вінти самонарізні по металу 4,2x25 мм	100шт	0,17
58	+C142-10-2	Вода	м3	2,6708584
59	+C113-1457 варіант 1	Воронка ринви RAINWAY 130	шт	1
60	+C111-1689 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, 12,5мм.	м2	28,98
61	+&C1546-20-2 варіант 1	Герметик для покрівлі прозорий 280 мл	шт	1
62	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,04951
63	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	18,18113
64	+C111-233-2 варіант 4	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	220,26
65	+C111-2014-1 варіант 2	Грунтовка для бетону Диспо KLFзавод	л	8,25
66	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	38,83427
67	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	149,31811
68	+C111-1907 варіант 1	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,114114
69	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,02028
70	+&C123-391-П-В1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	5,31
71	C111-1608	Дрантя	кг	2,64817

72	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000695
73	+C188888-8	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6x40 мм 100 шт.	шт	964
74	варіант 2 +&C111-136-2-10	Expert Fix Дюбель ударний 10x100 мм	шт	55
75	варіант 10 +&C1545-44-3	Дюбель-шуруп з кріпленням 60x3,5	шт	24
76	варіант 1 +C1550-43	Еластична суміш CERESIT CR 66 17,5 кг + 5 л	кг	25,8
77	варіант 1 +C111-2001-2	двокомпонентна Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	0,85
78	варіант 1 +C111-1513	Ceresit CE 40 aguastatic Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0080068
79	варіант 1 +C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,001548
80	+C1113-246	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00956973
81	варіант 1 +C113-1451	Жолоб водостічний RAINWAY 130мм.	м	2,5
82	варіант 5 +C113-1473	Заглушка ривни RAINWAY 130мм	шт	2
83	варіант 2 +C111-1720	Захисна профільована мембрана	м2	225,885
84	варіант 9 +C123-523	Зливи погрунтовані та пофарбовані з оцинкованої сталі	пм	5,19
85	варіант 1 +C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,29178
86	варіант 1 +&C111-623-55-14	Кільцювання поручнів з переломом 42,4x1,5/ 250мм.	шт	4
87	варіант 5 +C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	9,78
88	варіант 1 C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,48
89	+C113-1706	Коліно ППР діам. 25 мм	шт	18
90	варіант 1 +C113-1707	Коліно ППР діам. 32 мм	шт	22
91	варіант 2 +C113-1466-1	Коліно труби 45°150мм, оцинкована сталь 0,5 мм с полімерним покриттям	шт	1
92	варіант 1 +C113-1466-1	Коліно труби RAINWAY 100 двохмуфтове 87°	шт	1
93	варіант 2 +C113-1466-1	Коліно труби двохмуфтове 67°RAINWAY 100мм	шт	1
94	варіант 3 +C1630-1911	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	10
95	варіант 1 +C1630-1912	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	5
96	варіант 1 C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	3,432
97	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0456456
98	+&C1545-37-1	Кронштейн жолоба металевий RAINWAY 130мм. у комплекті з кріпленням	шт	5
99	варіант 3 +&C1545-37-1	Кронштейн труби 150мм, з анкером і саморізом у комплекті	шт	4
	варіант 2			

100	+&C1545-37-1 варіант 4	Кронштейн труби RAINWAY 100мм, з анкером і саморізом у комплекті	шт	3
101	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни для кріплення радіаторів	комплект	17
102	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,00936
103	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,062172
104	+C111-1844-1 варіант 7	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	36,8445
105	+&C111-516-1 варіант 1	Кутник внутрішній	м.п.	6,825
106	+&C113-KP-50X3 варіант 5	Кутники рівнополичкові 30х30х4 мм	м	19,08
107	+&C113-KP-50X3 варіант 2	Кутники рівнополичкові 35*35*3 мм	м	12,48
108	+&C113-KP-50X3 варіант 4	Кутники рівнополичкові 50х50х3 мм	м	19,08
109	+C111-870 варіант 1	Лист ПВХ 4х1000х2000 мм , вагою 16,15 кг/м2.	м2	3,5
110	+C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ, комерційний, клас зносост.34.Gрабо Fortis	м2	99,82
111	+C126-1294 варіант 1	Люки захисні 1000*600мм , виготовлені з кутика та ламінованої ДСП плити SWISS KRONO18 мм.	шт	6
112	C1546-45	Масло машинне	т	0,00016
113	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	296
114	+&C111-1632-2 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4,31
115	+C113-1707 варіант 1	Муфта ППР діам. 32 мм	шт	6
116	+C113-1279 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 25х3/4"	шт	6
117	+C113-1280 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 32х1"	шт	8
118	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0016825
119	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,97253
120	C113-2075	Перехідник ред. Н-В, Ду 3/4"х1" мм	шт	2
121	+C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	2,265
122	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,09618
123	+&C12-18-0 варіант 1	Плита деревинностружкова OSB-3 2500х1250х22 мм	м2	4,485
124	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	0,99
125	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	0,92
126	+C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	106,1335
127	+C111-1722 варіант 3	Плінтуси для підлог з пластиката	м	92,43
128	+C1412-857 варіант 1	Поребрик 80х1000х200 мм	м	125
129	+C111-1722 варіант 4	Поріжок алюмінієвий Лугалпроф 3х40х900 мм	м	1,82
130	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,186904

131	+&C111-1067-2-0 варіант 1	Поручень подвійний пристінний 42,4мм.	м	6
132	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,7264
133	+C111-829-1 варіант 2	Профіль направляючий UW-50 0,5 мм	м	11,45
134	+C111-829-1 варіант 1	Профіль стійковий CW-50 0,5 мм	м	33,26
135	+&C111-1807-1 варіант 1	Профнастил с покритием полиэстер ПК20-0,45	м2	11,76
136	+&C130-557-P варіант 1	Радіатор біметалевий 500/96 (22 атм) секція	шт	35
137	+C130-485 варіант 1	Радіаторний комплект (футорки, заглушки, кран Маєвського)	100шт	0,06
138	+C113-2073 варіант 1	Різьба сталевая приварна 1"	шт	8
139	+C113-2072 варіант 1	Різьба сталевая приварна 3/4"	шт	8
140	+&C111-СП варіант 2	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	1258,86
141	+&C111-1782-П2 варіант 1	Сітка Вр діам,4 мм, чар. 100x100 мм	м2	120,927
142	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	830,61
143	+&C111-СД55	Саморіз по дереву 3.5x55 мм EXPERT FIX	шт	39
144	+C1545-44 варіант 11	Саморіз покрівельний по металу 5,5x25 мм	100шт	1,69
145	+&C111-1849-1И2	Саморізи 3,5x25	шт	515
146	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,003794
147	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,3024
148	+C1547-7 варіант 1	Світильник ЛЕД 36W 6500K 3200Lm IP65 круг	шт	11
149	+C111-1904 варіант 3	Сетчатая гильза FISCHER FIS H 20x130 мм К	шт	12
150	+C1632-102 варіант 1	Силікон, (уд. вес-1,04)	л	2,14
151	+&C1550-55-1-1 варіант 2	Система вирівнювання підлоги СВП	шт	32
152	+C111-2009-1 варіант 5	Сілтек В-25, сухий бетон	кг	360
153	+C111-1784-1 варіант 1	Скелітка штукатурна лугостійка Valmiera 120 8x8 синя	м2	303,83
154	+&C11-СА варіант 1	Скелістрічка самоклеяка MASTERNET TAPE 50 мм 20 м	м	93,73
155	+&C1551-21-СП-3 варіант 1	Сполучені елементи плінтуса	шт	42
156	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,033
157	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,6847918
158	+C111-2009-1 варіант 3	Стяжка для підлоги Siltek F-20	кг	14856,4
159	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні В-10, для верхніх шарів	т	21,39382

160	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,375
161	+C111-1722 варіант 1	Сходовий профіль з антиковзкою вставкою 50x2000 мм алюміній	м	3,84
162	+C113-1451 варіант 3	Труба водостічна 150мм раструбна, оцинкована сталь 0,5 мм с полимерним покриттям	м	4
163	+C113-1451 варіант 8	Труба водостічна RAINWAY 100мм	м	3
164	+&C111-1088-1 варіант 1	Труба сталева профільна 20x20x2 мірна	м.п.	63,6
165	+&C111-967-8	Труба сталева профільна 60x40x3 мм	м	10,6
166	+&C111-1088-1-2 варіант 3	Труба сталева профільна 80x80x4мм.	м.п.	19,08
167	+C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм	м	25
168	+C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 32x5,4 мм	м	15
169	+C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	10,1854
170	+C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	44,05
171	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	119,9052
172	+C1555-10 варіант 2	Фарба для бетонних підлог AK-11 KLFзавод	кг	19,25
173	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00172
174	+&C111-1626-1-B1 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна зносостійка	кг	45,5565
175	+&C111-1626-1-B1 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна зносостійка кольорова	кг	95,49
176	+C1545-75 варіант 1	Фіксатори пластмасові	100шт	4,96
177	+&C111-2009-10 варіант 1	Холодний асфальт ROCKPHALT, 25кг	кг	300
178	+&C130-1098-7 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 25-28 мм	шт	25
179	+&C130-1098-7 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 32-37 мм	шт	15
180	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001209
181	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000096
182	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001823
183	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	1,342544
184	+&C111-1841-A варіант 1	Швелер сталевий N 8	м	9,54
185	+C111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг	кг	34,73
186	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0052553

187	C1545-291	Шпилька	комплект	22,44
188	+&C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	9313,55
189	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	883,512
190	+&C111-1849- А варіант 1	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	84
191	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,189
192	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,6967
193	+C1421-9478 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	33,97842
194	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Хрестики	шт	708
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат				
195	C1999-9003	Бензин	кг	11,3861
196	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,2932
197	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1399
198	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1872

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».