

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт вхідної групи Ліцею № 215 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Жмеринська, 20 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи Ліцею № 215 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Жмеринська, 20 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 696276,00 грн. (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті сімдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ або 580230,00 (п'ятсот вісімдесят тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок) без ПДВ Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вхідної групи Ліцею № 215 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Жмеринська, 20

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що

експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вхід №1			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з	м2	2,5	
3	улаштуванням металевого каркасу без утеплення Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1	м2	2,5	

	мм при нанесенні за 2 рази			
4	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	2,5	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
6	Грунтування поверхонь підлоги	м2	7,2	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,2	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50 мм	м2	7,2	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,2	
10	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,13	
11	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,37	
12	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю/порожків алюмінієвих	м	25,66	
ВОДОЗЛИВНА СИСТЕМА				
1	2	3	4	5
13	Навішування водосточних труб настінних з готових елементів	м	3,5	
14	Навішування водосточних жолобів настінних з готових елементів	м	2,3	
ПАНДУС				
15	Виготовлення площадок пандусу з огорожею	т	0,99949	
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,99949	
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	15,706	
18	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	21	
19	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] емаллю ПФ за 2 рази	м2	28,4	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	84	
21	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00798	
Розділ №2. Вхід №2				

22	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	0,4	розпорядження Калашникова
23	Обклеювання склосіткою стін	м2	3,4	
24	Грунтування поверхонь стін	м2	3,4	
25	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	3,4	
26	Безпідне накривання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,4	
27	Безпідне накривання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм.	м2	3,4	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї / кутики ПВХ	м	11	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1	
31	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками	м2	1,6	
32	Грунтування поверхонь підлоги	м2	6,6	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,6	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50 мм	м2	6,6	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,6	
36	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,33	
37	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,1	
38	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю/порожків алюмінієвих	м	62	
ВОДОЗЛИВНА СИСТЕМА				
1	2	3	4	5
39	Навішування водосточних труб настінних з готових елементів	м	7	
40	Навішування водосточних жолобів настінних з готових елементів	м	8	

ВИМОЩЕННЯ			
41	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	25
42	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	9
43	Очищення вручну простих фасадів від бруду з землі та риштувань	м2	15
44	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	15
45	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	0,75
46	Улаштування ізоляції прокладної в один шар з заведенням на стіну	м2	45
47	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10
48	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см	м2	25
49	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	9
50	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	25
51	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	3,75
52	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 15 км	т	5,4375
Розділ №3. Інше			
53	Навантаження сміття вручну	т	0,105
54	Перевезення сміття до 30 км	т	0,105

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтись на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.