

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї № 206 імені Леся Курбаса Святошинського району міста Києва, проспект Леся Курбаса, 9-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена незадовільним технічним та санітарним станом приміщень, інженерних мереж закладу. Виконання поточного ремонту необхідне для забезпечення безпечних, належних санітарно-гігієнічних умов перебування вихованців, працівників та відвідувачів, а також для належної експлуатації будівлі.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї № 206 імені Леся Курбаса Святошинського району міста Києва, проспект Леся Курбаса, 9-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 1 985 551,56 (Один мільйон дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна грн 56 коп) з ПДВ або 1 654 626,30 грн (Один мільйон шістсот п'ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять шість грн 30 коп) без ПДВ. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї № 206 імені Леся Курбаса Святошинського району міста Києва, проспект Леся Курбаса, 9-А

Умови виконання робіт - в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	8	
2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	8	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	8	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8	

5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
6	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	26,9	
7	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	21,86	
8	Розбирання обшивки короба з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	м2	2,2	
9	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	13,6	
10	Розбирання каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	6,9	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	155,86	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	186	
13	Антисептування водними сумішами стін	м2	186	
14	Прибивання по стінах маячних рейок	м	150	
15	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	111,5	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	111,5	
17	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 20 мм	м2	74,5	
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	111,5	
19	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами в один шар без ізоляційної прокладки у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 100 мм	м2	1,2	
20	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	76,9	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	76,9	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,9	
23	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	40	
24	Демонтаж підіума	м3	1,29	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	29,9	
26	Розбирання цементної стяжки	м2	36	
27	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	12	
28	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	36	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	36	
30	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	36	
31	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	36	

32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36	
33	Улаштування короба по металевому каркасу	м2	10,08	
34	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	10,08	
35	Знімання наличників	м	100	
36	Знімання дверцят	м2	6,54	
37	Знімання дверних полотен	м2	8,8	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
39	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,8	
40	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	12,59	
41	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	12,59	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,59	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,59	
44	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
45	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
46	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
47	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	50	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
49	Монтаж світильників світильників світлодіодних LED, які встановлюються в підвісних стелях	шт	14	
50	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	10	
51	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
52	Знімання трапів чавунних	шт	4	
53	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	10	
54	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
55	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	7	
56	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	5	
57	Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	17	
58	Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	32	
59	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	4	
60	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	19	

61	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	8	
62	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42	
63	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	5	
64	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	8	
65	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	10	
66	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	12	
67	Установлення нагрівачів, 30 л	к-т	1	
68	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	48	
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
71	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	27,15	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	45,4	
74	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
75	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1	
76	Розбирання ґрат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
77	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
78	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	4	
79	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,74	
80	Навантаження сміття вручну	т	19,85	
81	Перевезення сміття до 30 км	т	19,85	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

