

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї №297 Святошинського району міста Києва, вулиця Олександра Махова, 3-Г (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена незадовільним технічним та санітарним станом приміщень, інженерних мереж закладу. Виконання поточного ремонту необхідне для забезпечення безпечних, належних санітарно-гігієнічних умов перебування вихованців, працівників та відвідувачів, а також для належної експлуатації будівлі.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї №297 Святошинського району міста Києва, вулиця Олександра Махова, 3-Г (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить:

з ПДВ - 1 319 300,26 (Один мільйон триста дев'ятнадцять тисяч триста гривень 26 копійок).
без ПДВ – 1 099 416,88 (Один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч чотириста шістнадцять гривень 88 копійок).

Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт місць загального користування в Ліцеї №297 Святошинського району міста Києва, вулиця Олександра Махова, 3-Г

Умови виконання робіт - в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	30	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	25,68	
3	Розбирання каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	14,664	

4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	112
6	Антисептування водними сумішами стін	м2	112
7	Прибивання по стінах маячних рейок	м	120
8	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	64
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	64
10	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 20 мм	м2	48
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	48
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	48
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48
15	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	18
16	Демонтаж подіума	м3	4,72
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23
18	Розбирання цементної стяжки	м2	23
19	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	12
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	23
22	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	23
23	Улаштування бетонного подіума	м3	4,72
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	33,08
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	33,08
26	Улаштування короба по металевому каркасу	м2	4
27	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими короба [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	4
28	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8
29	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	8
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8
32	Знімання подвійних засклених віконних рам	м2	12,8

33	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,4	
35	Знімання дверних полотен	м2	2,4	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,8	
38	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
39	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
40	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
41	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	
42	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30	
43	Монтаж світильників світильників світлодіодних LED, які встановлюються в підвісних стелях	шт	8	
44	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
45	Демонтаж конвекторів	кВт	1,5	
46	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (із збереженням)	шт	4	
47	Знімання трапів чавунних	шт	2	
48	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
49	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
50	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1	
51	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	6	
52	Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12	
53	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	2	
54	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	2	
55	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22	
56	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	5	
57	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4	
58	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4	
59	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	

60	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	6	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
64	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	13,54	
65	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	22,4	
66	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
67	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	7	
68	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	4	
69	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (в т.ч 40 секцій раніше демонтованих)	кВт	8,5	
70	Навантаження сміття вручну	т	18,05	
71	Перевезення сміття до 30 км	т	18,05	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.