

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщень у Ліцеї № 215 Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 20 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена незадовільним технічним станом приміщень закладу. Виконання поточного ремонту необхідне для забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень та створення безпечних і належних умов для навчання учнів та роботи працівників Ліцею.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень у Ліцеї № 215 Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 20 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 2 679 296,26 (Два мільйони шістсот сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто шість грн 26 коп) з ПДВ або 2 232 746,88 грн (Два мільйони двісті тридцять дві тисячі сімсот сорок шість грн 88 коп) без ПДВ. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень у Ліцеї № 215 Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 20

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнені від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. СТЕПІ				
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	545,5	
2	Антисептування стель	м2	545,5	
3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	545,5	
4	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	м2	545,5	
5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	545,5	
Розділ №2. СТИНИ				

6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	542,4	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	328	
8	(Демонтаж) Монтаж скляних фальшстін	м2	28,5	
9	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з пінобетонних блоків	м3	2,85	
10	Монтаж коробів з ГКЛ (труби опалення, сан.вузли)	м2	6,318	
11	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	10,5	
12	Антисептування стін	м2	570,9	
13	Протравлення стін бетоноконтактом	м2	328	
14	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	30	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (20мм)	м2	328	

16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	328	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	570,9	
18	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	570,9	
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	м2	570,9	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (по ГКЛ)	м2	21	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм по ГКЛ)	м2	21	
22	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	570,9	
23	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	7,505	
24	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	38,5	
25	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	38,5	
Розділ №3. ПІДЛОГИ				
26	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари)	м2	56,4	
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	29,5	
28	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	56,4	
29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	56,4	
30	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60мм)	м2	56,4	
31	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	56,4	
32	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	56,4	
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	29,5	
34	Монтаж декоративних "порожків"	м	1	
35	Фарбування дерев'яних плінтусів, наличників, масляне	м2	13,615	
Розділ №4. ПРОРІЗИ				
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	19,5	
37	Очищення укосів від фарби	м2	103,3	
38	Демонтаж лючків	виріб	4	
39	Демонтаж вентрешіток	виріб	12	
40	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	12	
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	205	
42	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	42,5	
43	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	103,3	
44	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	м2	103,3	
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	103,3	
Розділ №5. Електромонтажні роботи				

46	Демонтаж розеток (зі збереженням)	шт	12	
47	Демонтаж вимикачів	шт	12	
48	Демонтаж світильників	шт	39	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
50	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних (раніше демонтованих)	шт	12	
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	7	
52	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30	
Розділ №6. ІНШІ РОБОТИ				
53	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	70	
54	Навантаження сміття вручну	т	14,8838	
55	Перевезення сміття до 30 км	т	14,8838	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.