

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 68 «Дзвіночок» Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 1-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена потребою забезпечення належного, безпечного та санітарно-гігієнічного стану приміщень, створення належних умов для перебування дітей та працівників, а також підтримання будівлі й інженерних елементів у належному експлуатаційному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 68 «Дзвіночок» Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 1-А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 625 522,58 (Шістсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять дві грн 58 коп) з ПДВ або 521 268,82 грн (П'ятсот двадцять одна тисяча двісті шістдесят вісім грн 82 коп) без ПДВ. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 68 «Дзвіночок» Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 1-А

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СТЕЛІ			
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	31,3	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	28,68	
	Розділ №2. СТІНИ			
3	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	91,5	

4	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм / Зняття трудовитрат КБ10-8-1/КБ10-9-1 на утеплення	м2	-91,5	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	91,5	
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	м2	91,5	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91,5	
Розділ №3. ПІДЛОГИ				
8	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	12,8	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
10	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	31,3	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	31,3	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60мм)	м2	31,3	
13	Улаштування обмазувальної гідроізоляції	м2	31,3	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31,3	
Розділ №4. ПРОРІЗИ				
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
16	Знімання дверних полотен	м2	8,05	
17	Знімання наличників	м	20	
18	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення проєму)	м3	0,21	
19	Монтаж металевих протипожежних дверей вхідних	м2	2,1	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,95	
21	Установлення і кріплення наличників	м	15	
22	(Демонтаж) Установлення шаф пожежних	шт	1	
23	Установлення шаф пожежних	шт	1	
24	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	9,5	
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,5	
26	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	м2	9,5	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,5	
Розділ №5. Електромонтажні роботи				
28	Демонтаж вимикачів	шт	5	

29	Демонтаж світильників	шт	6	
30	Демонтаж схованої електропроводки	м	20	
31	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	15	
32	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	15	
33	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1	
34	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
35	Установлення розподільчих коробок	шт	7	
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	7	
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
Розділ №6. Вхідна група				
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	2,87	
39	Армування стяжки дріткою сіткою	м ²	2,87	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30мм)	м ²	2,87	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	2,87	
42	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	6,8	
43	Монтаж декоративних "порожків"	м	10	
Розділ №7. Поручні				
44	(Демонтаж) Установлення перил (зі збереженням)	м	2,7	
45	Дрібний ремонт металевих огорож	м ²	2,7	
46	Установлення металевих огорож	м	2,7	
Розділ №8. ІНШІ РОБОТИ				
47	Навантаження сміття вручну	т	2,97824	
48	Перевезення сміття до 30 км	т	2,97824	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.